
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I BUDOWA OGRODZENIA PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
ADRES INWESTYCJI : SIERPC UL. SUCHARSKIEGO 2
INWESTOR : LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ADRES INWESTORA : SIERPC UL. SUCHARSKIEGO 2

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2008

Stawka roboczogodziny : 0.0 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.0 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ogrodzenie istniejące l=470m					
1	KNNR 2 1602-02	Demontaż ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów- d-ż wsp.0,6R	m		
d.1		470	m	470.00	
				RAZEM	470.00
2	KNR 4-04 1107-01	Transport segmentów ogrodzenia na miejsce składowania przez użytkownika samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
d.1		6.3	t	6.30	
				RAZEM	6.30
3	KNNR 1 0307-02	Ręczne odsłonięcie z ziemi istniejącej podmurówki.	m ³		
d.1		200*0.15*0.3	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1		9	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
6	KNR 2-02 1914-04	Zatarcie powierzchni betonu na gładko- cokół	m ²		
d.1		470*0.45	m ²	211.50	
				RAZEM	211.50
7	KNNR 2 1405-02	Malowanie cokołu farbami silikonowymi	m ²		
d.1		470*0.45	m ²	211.50	
				RAZEM	211.50
8	KNR 2-02 1802-02	Montaż ogrodzenia z gotowych przęseł mocowanych do słupków 50x50x5 osadzonych w cokole	m		
d.1		470	m	470.00	
				RAZEM	470.00
9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogrodzenie (słupki i przęsła)	m ²		
d.1		470*1.6	m ²	752.00	
				RAZEM	752.00
2 Nowe ogrodzenie l=74m					
10	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
d.2		74*0.5*0.25	m ³	9.25	
				RAZEM	9.25
11	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
d.2		74*0.5*0.1	m ³	3.70	
				RAZEM	3.70
12	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.2		3.7	m ³	3.70	
				RAZEM	3.70
13	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km- dalsze 4km	m ³		
d.2		wsp.4S 3.7	m ³	3.70	
				RAZEM	3.70
14	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.2		74*0.25*2	m ²	37.00	
				RAZEM	37.00
15	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2		74*0.65*0.15	m ³	7.22	
				RAZEM	7.22
16	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-tworu asfalt. - pierwsza warstwa	m ²		
d.2		74*0.5*2	m ²	74.00	
				RAZEM	74.00
17	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-tworu asfalt. - druga i nast.warstwa	m ²		
d.2		74*0.5*2	m ²	74.00	
				RAZEM	74.00
18	KNR 2-02 1914-04	Zatarcie powierzchni betonu na gładko- cokół	m ²		
d.2		74*0.45	m ²	33.30	
				RAZEM	33.30

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR 2-02 1802-02	Montaż ogrodzenia z gotowych przęseł mocowanych do słupków 50x50x5 osadzonych w cokole- 26szt przęseł i słupki z rury 50x50x5 l=1,90m 74	m m	 74.00	
				RAZEM	74.00
20 d.2	KNNR 2 1405-02	Malowanie cokołu farbami silikonowymi 74*0.45	m ² m ²	 33.30	
				RAZEM	33.30
21 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogrodzenie (słupki i przęsła) 74*1.6	m ² m ²	 118.40	
				RAZEM	118.40