

ZMIANA KONSTRUKCJI DZCHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNEJ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0212-12	Stropy z elementów prefabrykowanych - wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. do 30 cm 5.84	m ³ m ³	5.840	5.840
2	NNRNKB 202 0291-01	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi 0.140	t t	0.140	0.140
3	NNRNKB 202 0291-04	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 0.129	t t	0.129	0.129
4	KNR-W 2-02 0109-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm 38.4	m ² m ²	38.400	38.400
5	KNNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - murłaty i podwaliny 1.32	m ³ m ³	1.320	1.320
6	KNNR 2 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - płatwie 0.4	m m	0.400	0.400
7	KNNR 2 0402-03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - słupy 0.3	m ³ m ³	0.300	0.300
8	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - miecze i kleszcze 0.4	m m	0.400	0.400
9	KSNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe 8.2	m m	8.200	8.200
10	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 256.7	m ² m ²	256.700	256.700
11	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 256.7	m ² m ²	256.700	256.700
12	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe 281.24	m ² m ²	281.240	281.240
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 14	m ² m ²	14.000	14.000
14	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 44	m m	44.000	44.000
15	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm 36	m m	36.000	36.000
				RAZEM	36.000