

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Adaptacja poddasza na cele użytkowe</b>							
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		m <sup>2</sup>	40		
2	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm		m <sup>2</sup>	596		
3	KNR 4-01 d.1 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust		m <sup>2</sup>	596		
4	NNRNKB d.1 202 0188-03	Ściany o grubości 30 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej		m <sup>2</sup>	40		
5	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonw ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	156		
6	NNRNKB d.1 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	19.1		
7	KNR 4-01 d.1 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary o wym. 20x5 cm ułożone co 50 cm na podsypce		m	1200		
8	NNRNKB d.1 202 1136-01	Posadzka z płyt OSB gr 22 mmm-analogia		m <sup>2</sup>	422.5		
9	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 15 cm - jedna warstwa		m <sup>2</sup>	422.5		
10	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr 20 cm - jedna warstwa-docieplenie więźby klatek schodowych		m <sup>2</sup>	53.45		
11	KNR AT-09 d.1 0103-01	Folia paroizolacyjna gr 0,2 mm		m <sup>2</sup>	76.3		
12	KNR 2-02 d.1 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt Fermacell pojedyncze z kształtów metal.na stropach		m <sup>2</sup>	53.45		
13	KNR 2-02 d.1 2005-04	Okładziny z płyt Fermacell na rusztach metalowych		m <sup>2</sup>	53.45		
14	KNR 2-02 d.1 1104-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem		m <sup>2</sup>	9.2		
15	KNR 2-02 d.1 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD8		szt.	8		
16	KNR 2-02 d.1 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone		m <sup>2</sup>	16.4		
17	NNRNKB d.1 202 0175-01	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 o grub. 12 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem		m <sup>2</sup>	38		
18	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		m <sup>2</sup>	596		
19	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 10 km		m <sup>3</sup>	167		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: