

Lp	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn	R	M	S	
1	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm obmiar = 342.5m2							
		- R - robocizna 2.15r-g/m2	r-g	736.3750					
		- M - płyty gipsowo-kartonowe 1.03m2/m2	m2	352.7750					
		profile nośne 60/27 0.53+2.22=2.75m/m2	m	941.8750					
		łączniki wzdluzne lw 60/110 0.51szt/m2	szt	174.6750					
		łączniki krzyżowe lj 60/60 2.03szt/m2	szt	695.2750					
		wieszak w 60/60 2.03szt/m2	szt	695.2750					
		wkręty do płyt gipsowych 0.032kg/m2	kg	10.9600					
		gips szpachlowy 0.504kg/m2	kg	172.6200					
		taśma spoinowa 1.15m/m2	m	393.8750					
		kolki do wstrzeliwania 3.4szt/m2	szt	1164.5000					
		woda 0.006m3/m2	m3	2.0550					
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000					
		- S - wyciąg 0.045m-g/m2	m-g	15.4125					
		środek transportowy 0.014m-g/m2	m-g	4.7950					
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW obmiar = 378,23m2							
		- R - robocizna 0.3953r-g/m2	r-g	149.5143					
		- M - wykładzina podłogowa z PCW rulonowa Gamrat Rekord 31 1.09m2/m2	m2	412.2707					
		klej winylowy osakryłowy 0.6kg/m2	kg	226.9380					
		pastą podłogową bezbarwną 0.1kg/m2	kg	37.8230					
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000					
		- S - wyciąg 0.0057m-g/m2	m-g	2.1559					
		środek transportowy 0.0041m-g/m2	m-g	1.5507					
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichloru winylu klejone obmiar = 270.6m							

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
		- R - robocizna 0.1641r-g/m - M - listwy przyścienne z PCW 1.07m/m klej Butapren B 0.04kg/m materiały pomocnicze 1.5% - S - wyciąg 0.0002m-g/m środek transportowy 0.0003m-g/m	r-g m kg % m-g m-g	44.4055 289.5420 10.8240 1.5000 0.0541 0.0812				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 2-02 2004-02	Obud.słupów drewnianych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01 obmiar = 66.24m2						
		- R - robocizna 2.3952r-g/m2 - M - płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1.05m2/m2 kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 1.01kg/m2 kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 3.33kg/m2 kołki do wstrzeliwania 4.06szt/m2 wkręty do płyt gipsowych 0.0347kg/m2 gips budowlany szpachlowy 0.00132t/m2 taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i gr. 0.2 mm 2.264m/m2 woda 0.00086m3/m2 materiały pomocnicze 1.5% - S - wyciąg 0.03m-g/m2 środek transportowy 0.0175m-g/m2	r-g m2 kg kg szt kg t m m3 % m-g m-g	158.6580 69.5520 66.9024 220.5792 268.9344 2.2965 0.0874 149.9674 0.0570 1.5000 1.9872 1.1592				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na ścianie, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm obmiar = 326.70m2						
		- R - robocizna 2.15r-g/m2 - M - płyty gipsowo-kartonowe 1.03m2/m2	r-g m2	702.4050 336.5010				

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
		profile nośne 60/27 2.22m/m2	m	725.2740				
		profile przysienne 28/27 0.53m/m2	m	173.1510				
		łączniki wzdłużne lw 60/110 0.51szt/m2	szt	166.6170				
		łączniki krzyżowe lj 60/60 2.03szt/m2	szt	663.2010				
		wieszak w 60/60 2.03szt/m2	szt	663.2010				
		wkręty do płyt gipsowych 0.032kg/m2	kg	10.4544				
		gips szpachlowy 0.504kg/m2	kg	164.6568				
		taśma spoinowa 1.15m/m2	m	375.7050				
		kolki do wstrzeliwania 3.4szt/m2	szt	1110.7800				
		woda 0.006m3/m2	m3	1.9602				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		- S - wyciąg 0.045m-g/m2	m-g	14.7015				
		środek transportowy 0.014m-g/m2	m-g	4.5738				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR 2-02 2004-02	Obud.kominów płytami gips.- karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01 obmiar = 64.20m2						
		- R - robocizna 2.3952r-g/m2	r-g	153.7718				
		- M - płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1.05m2/m2	m2	67.4100				
		kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 1.01kg/m2	kg	64.8420				
		kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 3.33kg/m2	kg	213.7860				
		kolki do wstrzeliwania 4.06szt/m2	szt	260.6520				
		wkręty do płyt gipsowych 0.0347kg/m2	kg	2.2277				
		gips budowlany szpachlowy 0.00132t/m2	t	0.0847				
		taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i gr. 0.2 mm 2.264m/m2	m	145.3488				
		woda 0.00086m3/m2	m3	0.0552				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		- S - wyciąg 0.03m-g/m2	m-g	1.9260				
		środek transportowy 0.0175m-g/m2	m-g	1.1235				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel obmiar = 12szt.						

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
		– R – robocizna 0.68r-g/szt.	r-g	8.1600				
		– M – kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żakuzją 14x21 mm 1szt/szt. materiały pomocnicze 1.5%	szt	12.0000				
			%	1.5000				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR 2-02 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach z płyt gips. obmiar = 612.5m2						
		– R – robocizna 0.4482r-g/m2	r-g	274.5225				
		– M – gips szpachlowy 1.5kg/m2 woda 0.00105m3/m2 materiały pomocnicze 1.5%	kg	918.7500				
			m3	0.6431				
			%	1.5000				
		– S – wyciąg 0.0011m-g/m2 środek transportowy 0.0019m-g/m2	m-g	0.6738				
			m-g	1.1638				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem, ściany i sufity obmiar = 612.5m2						
		– R – robocizna 0.1756r-g/m2	r-g	107.5550				
		– M – farba emulsyjna Polinit 0.276dm3/m2 materiały pomocnicze 1.5%	dm3	169.0500				
			%	1.5000				
		– S – środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.1838				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian obmiar = 8szt.						
		– R – robocizna 1.45r-g/szt.	r-g	11.6000				
		– M – ościeżnice drzwiowe stalowe 1szt/szt.	szt	8.0000				

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S	
		farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania 0.083dm3/szt.	dm3	0.6640					
		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.094dm3/szt.	dm3	0.7520					
		rozcieńczalnik 0.042dm3/szt.	dm3	0.3360					
		pianka poliuretanowa 0.34kg/szt.	kg	2.7200					
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000					
		- S - wyciąg jednomaszty z napędem elektr. 0.5t 0.03m-g/szt.	m-g	0.2400					
		środek transportowy 0.02m-g/szt.	m-g	0.1600					
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 8m2							
		- R - robocizna 0.37r-g/m2	r-g	2.9600					
		- M - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 1m2/m2	m2	8.0000					
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000					
		- S - wyciąg jednomaszty z napędem elektr. 0.5t 0.01m-g/m2	m-g	0.0800					
		środek transportowy 0.02m-g/m2	m-g	0.1600					
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
12	KNR 0-14 2010-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 obmiar = 145.2m2							
		- R - robocizna 2.101r-g/m2	r-g	305.0652					
		- M - płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 2.06m2/m2	m2	299.1120					
		profile przyścienne 28/27 0.76m/m2	m	110.3520					
		profile nośne 60/27 2.05m/m2	m	297.6600					
		kołki do wstrzeliwania 4.06szt/m2	szt	589.5120					
		blachowkręty 28szt/m2	szt	4065.6000					
		gips budowlany szpachlowy 0.00141t/m2	t	0.2047					
		taśma spoinowa 1.813m/m2	m	263.2476					

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
		woda 0.00092m ³ /m ²	m ³	0.1336				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		-- S -- wyciąg 0.035m-g/m ²	m-g	5.0820				
		środek transportu 0.0273m-g/m ²	m-g	3.9640				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 378.23m ²						
		-- R -- robocizna 0.029r-g/m ²	r-g	10.9687				
		-- M -- folia 1.12m ² /m ²	m ²	423.6176				
		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14	KNR 4-01 0339-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, do wentylacji obmiar = 1.98m						
		-- R -- robocizna 2.06r-g/m	r-g	4.0788				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego obmiar = 1.55m ³						
		-- R -- robocizna 7.14r-g/m ³	r-g	11.0670				
		-- M -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm 34.5szt/m ³	szt	53.4750				
		ceмент portlandzki zwykły bez dodatków '35' 17.95kg/m ³	kg	27.8225				
		wapno suchogaszzone 10.6kg/m ³	kg	16.4300				
		piasek do zapraw 0.093m ³ /m ³	m ³	0.1442				
		woda z rurociągu 0.043m ³ /m ³	m ³	0.0667				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13m-g/m ³	m-g	0.2015				
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.9m-g/m ³	m-g	1.3950				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
16	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci z folii polietylen, strop obmiar = 342.5m2						
		- R - robocizna 0.3596r-g/m2	r-g	123.1630				
		- M - folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm 1.2m2/m2 materiały pomocnicze 1.5%	m2	411.0000				
		- S - wyciąg 0.0112m-g/m2 środek transportowy 0.0068m-g/m2	m-g m-g	3.8360 2.3290				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa obmiar = 342.5m2						
		- R - robocizna 0.0907r-g/m2	r-g	31.0648				
		- M - płyty z wełny mineralnej 1.05m2/m2 materiały pomocnicze 1.5%	m2	359.6250				
		- S - wyciąg 0.0077m-g/m2 środek transportowy 0.0089m-g/m2	m-g m-g	2.6373 3.0483				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa obmiar = 342.5m2						
		- R - robocizna 0.0622r-g/m2	r-g	21.3035				
		- M - płyty z wełny mineralnej 1.05m2/m2 materiały pomocnicze 1.5%	m2	359.6250				
		- S - wyciąg 0.0077m-g/m2 środek transportowy 0.0089m-g/m2	m-g m-g	2.6373 3.0483				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
19	KNR 2-02 0607-03	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwodne z folii polietylen szerokiej ścian obmiar = 326.7m2						

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
		-- R -- robocizna 0.1992r-g/m2	r-g	65.0786				
		-- M -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1.7m2/m2 piasek zwykły 0.015m3/m2 materiały pomocnicze 1.5%	m2	555.3900				
			m3	4.9005				
			%	1.5000				
		-- S -- środek transportowy 0.0007m-g/m2	m-g	0.2287				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
20	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa obmiar = 342.5m2						
		-- R -- robocizna 0.0907r-g/m2	r-g	31.0648				
		-- M -- płyty z wełny mineralnej 1.05m2/m2 materiały pomocnicze 1.5%	m2	359.6250				
			%	1.5000				
		-- S -- wyciąg 0.0077m-g/m2 środek transportowy 0.0089m-g/m2	m-g	2.6373				
			m-g	3.0483				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
21	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa obmiar = 342.5m2						
		-- R -- robocizna 0.0622r-g/m2	r-g	21.3035				
		-- M -- płyty z wełny mineralnej 1.05m2/m2 materiały pomocnicze 1.5%	m2	359.6250				
			%	1.5000				
		-- S -- wyciąg 0.0077m-g/m2 środek transportowy 0.0089m-g/m2	m-g	2.6373				
			m-g	3.0483				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
22	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl. ponad 1m o szer. 15 cm obmiar = 15szt						
		-- R -- robocizna 2.12r-g/szt	r-g	31.8000				

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
		– M – klej 0.06kg/szt materiały pomocnicze 1.5%	kg	1.2000				
		podoklejniki PCV 1szt/szt	szt	15.0000				
		– S – wyciąg 0.11m-g/szt	m-g	1.6500				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
23	KNR 4-01 0410-03	Wykonanie podsufitki z desek struganych /jednostronnie/ o grub.19 mm obmiar = 41.16m2						
		– R – robocizna 0.9r-g/m2	r-g	37.0440				
		– M – deski iglaste strugane jednostronnie gr. 19-25 mm kl.II 0.023m3/m2	m3	0.9467				
		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.09kg/m2	kg	3.7044				
		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
24	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m obmiar = 570m2						
		– R – robocizna 0.5482r-g/m2	r-g	312.4740				
		– M – płyty pomostowe robocze 0.0141m2/m2	m2	8.0370				
		płyty komunikacyjne długie 0.0004m2/m2	m2	0.2280				
		płyty komunikacyjne krótkie 0.0002m2/m2	m2	0.1140				
		bele iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.00003m3/m2	m3	0.0171				
		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0.00018m3/m2	m3	0.1026				
		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III 0.00002m3/m2	m3	0.0114				
		haki do muru 0.012kg/m2	kg	6.8400				
		druk stalowy okrągły 3 mm 0.009kg/m2	kg	5.1300				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		– S – rusztowanie rurowe 0.156m-g/m2	m-g	88.9200				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
25	KNR 2-02 2006-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach obmiar = 190.82m2						

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
		– R – robocizna 1.0591r-g/m2	r-g	202.0975				
		– M – plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1.525m2/m2 gips budowlany szpachlowy 0.00702t/m2 taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i gr. 0.2 mm 1.258m/m2 woda 0.00456m3/m2 materiały pomocnicze 1.5%	m2 t m	291.0005 1.3396 240.0516				
		– S – mieszarka do zapraw 0.009m-g/m2 wyciąg 0.026m-g/m2 środek transportowy 0.0194m-g/m2	m-g m-g m-g	1.7174 4.9613 3.7019				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
26	KNR 2-02 0815-01	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na ścianach z plyt gips. obmiar = 190.82m2						
		– R – robocizna 0.4482r-g/m2	r-g	85.5255				
		– M – gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.5kg/m2 woda 0.00105m3/m2 materiały pomocnicze 1.5%	kg m3 %	286.2300 0.2004 1.5000				
		– S – wyciąg 0.0011m-g/m2 środek transportowy 0.0019m-g/m2	m-g m-g	0.2099 0.3626				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 190.82m2						
		– R – robocizna 0.1756r-g/m2	r-g	33.5080				
		– M – farba emulsyjna Polinit 0.276dm3/m2 materiały pomocnicze 1.5%	dm3 %	52.6663 1.5000				
		– S – środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0572				
Suma w pozycji:								

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
28	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi obmiar = 26.65m2						
		- R - robocizna 0.164r-g/m2	r-g	4.3706				
		- M - materiały pomocnicze 25%	%	25.0000				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
29	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien obmiar = 38.72m2						
		- R - robocizna 0.215r-g/m2	r-g	8.3248				
		- M - materiały pomocnicze 25%	%	25.0000				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 80%				
od (R, S) RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 18%				
od (M) RAZEM				
Zysk [Z] 20%				
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM				
VAT [V] 22%				
od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp	Nazwa	Rob	Mat	Sprz	Kp	Kz	Z	V	RAZEM
1	RAZEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł