

| Lp | Podst | Opis i wyliczenia | j.m | Poszcz | Razem |
|----|---------------------|---|------|---------|---------|
| 1 | KNR 2-02 2011-02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 342.5 | m2 | | |
| | | | m2 | 342.500 | |
| | | | | RAZEM | 342.500 |
| 2 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 378,23 | m2 | | |
| | | | m2 | 378.230 | |
| | | | | RAZEM | 378.230 |
| 3 | KNR 2-02 1113-06 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 270.6 | m | | |
| | | | m | 270.600 | |
| | | | | RAZEM | 270.600 |
| 4 | KNR 2-02 2004-02 | Obud.słupów drewnianych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 66.24 | m2 | | |
| | | | m2 | 66.240 | |
| | | | | RAZEM | 66.240 |
| 5 | KNR 2-02 2011-02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na ścianie, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 326.70 | m2 | | |
| | | | m2 | 326.700 | |
| | | | | RAZEM | 326.700 |
| 6 | KNR 2-02 2004-02 | Obud.kominów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 64.20 | m2 | | |
| | | | m2 | 64.200 | |
| | | | | RAZEM | 64.200 |
| 7 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 12 | szt. | | |
| | | | szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 8 | KNR 2-02 0815-01 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach z płyt gips. 612.5 | m2 | | |
| | | | m2 | 612.500 | |
| | | | | RAZEM | 612.500 |
| 9 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem, sciany i sufity 612.5 | m2 | | |
| | | | m2 | 612.500 | |
| | | | | RAZEM | 612.500 |
| 10 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 8 | szt. | | |
| | | | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 11 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 8 | m2 | | |
| | | | m2 | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 12 | KNR 0-14 2010-11 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 145.2 | m2 | | |
| | | | m2 | 145.200 | |
| | | | | RAZEM | 145.200 |
| 13 | KNR 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 378.23 | m2 | | |
| | | | m2 | 378.230 | |
| | | | | RAZEM | 378.230 |
| 14 | KNR 4-01 0339-04 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, do wentylacji 1.98 | m | | |
| | | | m | 1.980 | |
| | | | | RAZEM | 1.980 |
| 15 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.55 | m3 | | |
| | | | m3 | 1.550 | |
| | | | | RAZEM | 1.550 |
| 16 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoci z folii polietylen, strop 342.5 | m2 | | |
| | | | m2 | 342.500 | |
| | | | | RAZEM | 342.500 |
| 17 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 342.5 | m2 | | |
| | | | m2 | 342.500 | |
| | | | | RAZEM | 342.500 |
| 18 | KNR 2-02 0613-04 | Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa 342.5 | m2 | | |
| | | | m2 | 342.500 | |
| | | | | RAZEM | 342.500 |

| Lp | Podst | Opis i wyliczenia | j.m | Poszcz | Razem |
|----|---------------------|---|-----|---------|---------|
| 19 | KNR 2-02 0607-03 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej ścian 326.7 | m2 | | |
| | | | m2 | 326.700 | |
| | | | | RAZEM | 326.700 |
| 20 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 342.5 | m2 | | |
| | | | m2 | 342.500 | |
| | | | | RAZEM | 342.500 |
| 21 | KNR 2-02 0613-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa 342.5 | m2 | | |
| | | | m2 | 342.500 | |
| | | | | RAZEM | 342.500 |
| 22 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m o szer.15 cm 15 | szt | | |
| | | | szt | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 23 | KNR 4-01 0410-03 | Wykonanie podsufitki z desek struganych /jednostronnie/ o grub.19 mm 41.16 | m2 | | |
| | | | m2 | 41.160 | |
| | | | | RAZEM | 41.160 |
| 24 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 570 | m2 | | |
| | | | m2 | 570.000 | |
| | | | | RAZEM | 570.000 |
| 25 | KNR 2-02 2006-02 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 190.82 | m2 | | |
| | | | m2 | 190.820 | |
| | | | | RAZEM | 190.820 |
| 26 | KNR 2-02 0815-01 | Wewn.gładzie gipsowe.jednowarstw.na ścianach z płyt gips. 190.82 | m2 | | |
| | | | m2 | 190.820 | |
| | | | | RAZEM | 190.820 |
| 27 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 190.82 | m2 | | |
| | | | m2 | 190.820 | |
| | | | | RAZEM | 190.820 |
| 28 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 26.65 | m2 | | |
| | | | m2 | 26.650 | |
| | | | | RAZEM | 26.650 |
| 29 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien 38.72 | m2 | | |
| | | | m2 | 38.720 | |
| | | | | RAZEM | 38.720 |

mgr. Zbigniew Dębiński
 ul. Jana Pawła II 15
 09-200 SILESIEC
 tel. (024) 233-39-63; 233-21-05
 Opr. bud. 06/02