

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku
ADRES INWESTYCJI : Sierpc, ul. A. krajowej 8a
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ADRES INWESTORA : ul. Świętokrzyska 2a
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA : 2008.04.18

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	60.00 %	R, S
Zysk [Z]	10.00 %	R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	22.00 %	R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: : zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2008.04.18

Data zatwierdzenia

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia muru ogniowego z blachy powłoknej 5.85	m2		
			m2	5.850	
				RAZEM	5.850
2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 41.0	m2		
			m2	41.000	
				RAZEM	41.000
3	KNR 2-02 2601-02	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop. 10 cm i 1 warstwy siatki - pow.z fakturą z tynku mineralnego 875.0	m2		
			m2	875.000	
				RAZEM	875.000
4	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.ościęzy - styropian z 1 warstwy siatki 68.4	m2		
			m2	68.400	
				RAZEM	68.400
5	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.cokół - styropian z 1 warstwy siatki 76	m2		
			m2	76.000	
				RAZEM	76.000
6	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1060.40	m2		
			m2	1060.400	
				RAZEM	1060.400
7	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie do 10 m 984.4	m2		
			m2	984.400	
				RAZEM	984.400
8	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową pow. drewnianych 43.50	m2		
			m2	43.500	
				RAZEM	43.500

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia muru ogniowego z blachy powlekanej obmiar = 5.85m ²						
		- R - robocizna 2.3r-g/m ²	r-g	13.4550				
		- M - blacha stalowa polekana gr.0.50 mm 5.01m ² /m ²	m ²	29.3085				
		gwoździe budowlane,okrągłe ocynkowane 0.06kg/m ²	kg	0.3510				
		druk stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm 0.012kg/m ²	kg	0.0702				
		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. obmiar = 41.0m ²						
		- R - robocizna 0.8833r-g/m ²	r-g	36.2153				
		- M - zaprawa wapienna m 4 0.0028m ³ /m ²	m ³	0.1148				
		zaprawa cementowo-wapienna m 15 0.0211m ³ /m ²	m ³	0.8651				
		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.0006m ³ /m ²	m ³	0.0246				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		- S - żuraw okienny przenośny 0.1082m-g/m ²	m-g	4.4362				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 2-02 2601-02	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop. 10 cm i 1 warstwy siatki - pow.z fakturą z tynku mineralnego obmiar = 875.0m ²						
		- R - robocizna 3.5396r-g/m ²	r-g	3097.1500				
		- M - masa klejąca 4.13kg/m ²	kg	3613.7500				
		plyty styropianowe 10 cm 1.096m ² /m ²	m ²	959.0000				
		siatka z włókna szklanego 1.137m ² /m ²	m ²	994.8750				
		masa tynkarska mineralana 4.30kg/m ²	kg	3762.5000				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		- S - żuraw okienny 0.0322m-g/m ²	m-g	28.1750				
		środek transportowy 0.0229m-g/m ²	m-g	20.0375				

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.oścież - styropian z 1 warstwy siatki obmiar = 68.4m2						
		- R - robocizna 2.0533r-g/m2	r-g	140.4457				
		- M - masa klejąca 4.13kg/m2	kg	282.4920				
		plyty styropianowe 1.096m2/m2	m2	74.9664				
		siatka z włókna szklanego St-17 szer. 11 m 1.643m2/m2	m2	112.3812				
		masa tynkarska mimeralna 4.30kg/m2	kg	294.1200				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		- S - żuraw okienny 0.0294m-g/m2	m-g	2.0110				
		środek transportowy 0.0221m-g/m2	m-g	1.5116				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.cokół - styropian z 1 warstwy siatki obmiar = 76m2						
		- R - robocizna 2.0533r-g/m2	r-g	156.0508				
		- M - masa klejąca 4.13kg/m2	kg	313.8800				
		plyty styropianowe 1.096m2/m2	m2	83.2960				
		siatka z włókna szklanego St-17 szer. 11 m 1.643m2/m2	m2	124.8680				
		masa tynkarska mimeralna 4.30kg/m2	kg	326.8000				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		- S - żuraw okienny 0.0294m-g/m2	m-g	2.2344				
		środek transportowy 0.0221m-g/m2	m-g	1.6796				
		agregat tynkarski 1.5-3 m3/h 0.06m-g/m2	m-g	4.5600				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 1060.40m2						
		- R - robocizna 0.1641r-g/m2	r-g	174.0116				

Lp	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn	R	M	S
		– M – farba emulsyjna nawierzchniowa 0.303dm3/m2 materiały pomocnicze 1.5%	dm3	321.3012				
		– S – środek transportowy 0.0004m-g/m2	m-g	0.4242				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie do 10 m obmiar = 984.4m2						
		– R – robocizna 0.5914r-g/m2	r-g	582.1742				
		– M – płyty pomostowe długie 0.0211m2/m2 płyty pomostowe krótkie 0.0001m2/m2	m2	20.7708				
		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.00088m3/m2	m3	0.8663				
		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0.00005m3/m2	m3	0.0492				
		gwoździe budowlane okrągłe gole 0.0097kg/m2	kg	9.5487				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		– S – rusztowania ramowe warszawskie 0.1676m-g/m2	m-g	164.9854				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową pow. drewnianych obmiar = 43.50m2						
		– R – robocizna 0.3295r-g/m2	r-g	14.3333				
		– M – farba olejna do gruntowania 0.104dm3/m2 farba ftalowa nawierzchniowa 0.105dm3/m2	dm3	4.5240				
		rozcieńczalnik 0.0452dm3/m2	dm3	1.9662				
		papier ścierny 0.09ark/m2	ark	3.9150				
		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
		– S – środek transportowy 0.0008m-g/m2	m-g	0.0348				
Suma w pozycji: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

	CAŁY KOSZTORYS		
	RAZEM	Robocizna	Sprzet
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 60%			
od (R, S) RAZEM			
Zysk [Z] 10%			
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM			
VAT [V] 22%			
od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))			
RAZEM			

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp	Nazwa	Rob	Mat	Sprz	Kp	Z	V	RAZEM
1	RAZEM	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł