

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Postawienie ścian działowych i podwieszenie sufitów			
1	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana między segmentem A i B poddasza 0.50*1.30*2.10	m ³ m ³	 1.365	
				RAZEM	1.365
2	KNR 4-01 d.1 0349-02 analogia	Rozebranie ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu między klatką schodową a segmentem A na poddaszu 0.25*0.30*2.10	m ³ m ³	 0.158	
				RAZEM	0.158
3	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi o powierzchni do 2 m ² (drzwi znajdujące się między klatką schodową a segmentem A na poddaszu) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 2.50*(32.75*2+6.55*4) 1.40*(17.96*2+10.11*2) 16*(1.77*2.50+0.5*1.92*1.10+1.92*1.40) ściany między pomieszczeniami otwory -(1.00*2.10*22)	m ² m ² m ² m ²	 229.250 78.596 130.704 -46.200	
				RAZEM	392.350
5	KNR 2-02 d.1 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 7.49*32.75 2.21*32.75*2 -0.70*1.15*26 otwory okienne	m ² m ² m ² m ²	 245.298 144.755 -20.930	
				RAZEM	369.123
6	KNR 0-15II d.1 0517-01	Ułożenie folii paroszczelnej poz.5	m ² m ²	 369.123	
				RAZEM	369.123
2		Wstawienie ościeżnic i drzwi do pomieszczeń			
7	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.10*22	m ² m ²	 46.200	
				RAZEM	46.200
8	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.10*22	m ² m ²	 41.580	
				RAZEM	41.580
9	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi dwuskrzydłowe o klasie odporności ogniowej EI30 1.30*2.10*2	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
3		Wykonanie podłóg z materiałów antypoślizgowych			
10	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 267.20	m ² m ²	 267.200	
				RAZEM	267.200
11	KNR-W 2-02 d.3 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 poz.10	m ² m ²	 267.200	
				RAZEM	267.200
12	NNRNKB d.3 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych 4.70+5.20+7.10+6.70+5.00+5.40+5.00+5.20+4.70+5.80	m ² m ²	 54.800	
				RAZEM	54.800
13	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 9.00+9.00+13.90+12.90+9.00+9.00+11.00+9.00+9.00+16.50+6.80+84.20+13.10	m ² m ²	 212.400	
				RAZEM	212.400
4		Wykonanie gładzi na ścianach i sufitach			
14	KNR 2-02 d.4 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 369.123	m ² m ²	 369.123	
				RAZEM	369.123
15	KNR 2-02 d.4 0815-01 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2.50*3.08+1.40*3.08+(1.77*2.50+0.5*1.92*1.10+1.92*1.40)*2-1.00*2.10*2	m ² m ²	 24.150	