

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a					
1	45432110-8	Pokój nr 6 (pomieszczenie 1.1. wg. rysunku A1)			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z paneli MDF	m2		
		9,90	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
2 d.1	KNNR-W 3 0801-06 analogia	Rozebranie posadzki z paneli MDF - warstwy podkładowe	m2		
		9,9	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
3 d.1	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie	m2		
		9,9	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
4 d.1	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
5 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, demontaż skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe na korytarz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0348-06 analogia	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka pod okno podawcze i pod poszerzenie drzwi	m2		
		1,2 * 1,5 + 0,05 * 2,0 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,9 * 2,6 * 2 + 2,6 * 2,6 * 2 - 1,5 * 1,5 - 0,8 * 2,0 + 3,9 * 2,6	m2	40,090	
				RAZEM	40,090
8 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią oraz lamp, czujek i klimatyzatora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża betonowe o przekroju kwadratowym	m belki		
		1,8	m belki	1,800	
				RAZEM	1,800
11 d.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno podawcze	m2		
		1,8	m2	1,800	

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
13 d.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapet z konglomeratu pod okno podawcze o szerokości min. 30 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, płytowe lub otworowane wraz z ościeżnicą stałą + klamką + wkładką - drzwi D1	m2		
		0,8 * 2,0	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
15 d.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach i sufitach	m2		
		3,9 * 2,6 * 2 + 2,6 * 2,6 * 2 - 1,5 * 1,5 - 0,8 * 2,0 - 1,2 * 1,5 + 3,9 * 2,6	m2	38,290	
				RAZEM	38,290
16 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		3,9 * 2,6 * 2 + 2,6 * 2,6 * 2 - 1,5 * 1,5 - 0,8 * 2,0 - 1,2 * 1,5 + 3,9 * 2,6	m2	38,290	
				RAZEM	38,290
17 d.1	KNR 0-39 0114-01 analogia	Gruntowanie istniejącego podłoża pod wylewkę cienkowarstwową	m2		
		9,90	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
18 d.1	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. ok. 10mm - podkład pod tarkett	m2		
		9,90	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
19 d.1	KNR-W 2-02 1128-01 analogia	Posadzki typu Tarkett z cokołami - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych - powierzchnia heterogeniczna, gr. 2mm, warstwa ścierna 0,7 mm, powierzchnia zabezpieczona	m2		
		9,90 + 0,1 * 3,88 * 2 + 0,1 * 2,56 * 2 - 0,9 * 0,1	m2	11,098	
				RAZEM	11,098
20 d.1	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym. Przewód YDY 3x2,5mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.1	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		9,9	m2	9,900	
				RAZEM	9,900

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45432110-8	Pokój nr 7 (pomieszczenie 1.2. wg. rysunku A1)			
24 d.2	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z paneli MDF	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
25 d.2	KNNR-W 3 0801-06 analogia	Rozebranie posadzki z paneli MDF - warstwy podkładowe	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
26 d.2	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
27 d.2	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
28 d.2	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, demontaż skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe na korytarz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$3,9 * 2,6 * 2 + 2,2 * 2,6 * 2 - 1,5 * 1,5 - 0,8 * 2,0 + 3,9 * 2,2$	m2	36,450	
				RAZEM	36,450
30 d.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią oraz lamp, czujek i klimatyzatora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, płytowe wraz z ościeżnicą stałą + klamką + wkładką - drzwi D4	m2		
		$0,8 * 2,0$	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
34 d.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach i sufitach	m2		
		$3,9 * 2,6 * 2 + 2,2 * 2,6 * 2 - 1,5 * 1,5 - 0,8 * 2,0 + 3,9 * 2,2$	m2	36,450	
				RAZEM	36,450
35 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		$3,9 * 2,6 * 2 + 2,2 * 2,6 * 2 - 1,5 * 1,5 - 0,8 * 2,0 + 3,9 * 2,2$	m2	36,450	
				RAZEM	36,450
36 d.2	KNR 0-39 0114-01 analogia	Gruntowanie istniejącego podłoża pod wylewkę cienkowarstwową	m2		
		8,5	m2	8,500	

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,500
37 d.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomijącej gr. ok. 10mm - podkład pod tarkett	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
38 d.2	KNR-W 2-02 1128-01 analogia	Posadzki typu Tarkett z cokołami - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych - powierzchnia heterogeniczna, gr. 2mm, warstwa ścierna 0,7 mm, powierzchnia zabezpieczona	m2		
		8,5 + 0,1 * 3,88 * 2 + 0,1 * 2,18 * 2 - 0,9 * 0,1	m2	9,622	
				RAZEM	9,622
39 d.2	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym. Przewód YDY 3x2,5mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
41 d.2	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
3	45432110-8	Pokój nr 8 (pomieszczenie 1.3. wg. rysunku A1)			
43 d.3	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, demontaż skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe na korytarz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią oraz lamp, czujek i klimatyzatora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.3	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, płytowe wraz z ościeżnicą stałą + klamką + wkładką - drzwi D4	m2		
		0,8 * 2,0	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
47 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
4	45432110-8	Pokój nr 14 (pomieszczenie 1.4. wg. rysunku A1)			
48 d.4	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych i tworzyw sztucznych	m2		
		16,9	m2	16,900	
				RAZEM	16,900
49 d.4	KNR AT-43 0213-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS - demontaż sufitu podwieszanego	m2		

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,9	m2	16,900	
				RAZEM	16,900
50 d.4	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłóży betonowych przez frezowanie	m2		
		16,9	m2	16,900	
				RAZEM	16,900
51 d.4	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6 * 2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
52 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,2 * 2,6 * 2 + 3,4 * 2,6 * 2 - 0,7 * 2,0 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 - 1,4 * 2,5 + 5,2 * 3,4	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
53 d.4	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.4	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią oraz lamp, czujek i klimatyzatora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.4	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, demontaż skrzydła drzwiowego - ościeżnica do archiwum	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.4	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, płytowe wraz z ościeżnicą stałą + klamką + wkładką - drzwi D3 do archiwum w części dla P.I.N.B. (do pomieszczenia 1.5)	m2		
		0,7 * 2,0	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
58 d.4	KNR 0-14 2011-04 analogia	Obudowa elementów kanalizacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - dwuwarstwowa	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
59 d.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach i sufitach	m2		
		5,2 * 2,6 * 2 + 3,4 * 2,6 * 2 - 0,7 * 2,0 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 - 1,4 * 2,5 + 5,2 * 3,4	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
60 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		5,2 * 2,6 * 2 + 3,4 * 2,6 * 2 - 0,7 * 2,0 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 - 1,4 * 2,5 + 5,2 * 3,4	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
61 d.4	KNR 0-39 0114-01 analogia	Gruntowanie istniejącego podłóża pod wylewkę cienkowarstwową	m2		
		16,9	m2	16,900	

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,900
62 d.4	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomijącej gr. ok.10mm - podkład pod tarkett	m2		
		16,9	m2	16,900	
				RAZEM	16,900
63 d.4	KNR-W 2-02 1128-01 analogia	Posadzki typu Tarkett z cokołami - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych - powierzchnia heterogeniczna, gr. 2mm, warstwa ścierna 0,7 mm, powierzchnia zabezpieczona	m2		
		5,4 * 3,6 - 1,0 * 0,1 - 0,7 * 0,1	m2	19,270	
				RAZEM	19,270
64 d.4	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym. Przewód YDY 3x2,5mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
66 d.4	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact <i>oprawy wpuszczane 600x600mm - panel sufitowy LED /LED ProBUS M06A39KACW POLUX/ lub równoważny</i>	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
67 d.4	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
5	45432110-8	Pokój archiwum dla PINB i Wydziału architektury (pomieszczenie 1.5. i 1.6 wg. rysunku A1)			
69 d.5	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych i tworzyw sztucznych	m2		
		2,0 * 3,89	m2	7,780	
				RAZEM	7,780
70 d.5	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m2		
		2,0 * 3,89	m2	7,780	
				RAZEM	7,780
71 d.5	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6 * 2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
72 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,92 * 2,6 * 2 + 5,87 * 2,6 * 2 - 0,7 * 2,0 * 2 - 2 * 1,5 * 1,5 + 3,92 * 5,87	m2	66,618	
				RAZEM	66,618
73 d.5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.5	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią oraz lamp, czujek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.5	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m2		
		3,92 * 2,6	m2	10,192	
				RAZEM	10,192
77 d.5	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach i sufitach	m2		
		3,92 * 2,6 * 2 + 5,87 * 2,6 * 2 - 0,7 * 2,0 * 2 - 2 * 1,5 * 1,5 + 3,92 * 5,87 + 3,92 * 2,6 * 2	m2	87,002	
				RAZEM	87,002
78 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		3,92 * 2,6 * 2 + 5,87 * 2,6 * 2 - 0,7 * 2,0 * 2 - 2 * 1,5 * 1,5 + 3,92 * 5,87 + 3,92 * 2,6 * 2	m2	87,002	
				RAZEM	87,002
79 d.5	KNR 0-39 0114-01 analogia	Gruntowanie istniejącego podłoża pod wylewkę cienkowarstwową	m2		
		3,92 * 2,0	m2	7,840	
				RAZEM	7,840
80 d.5	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. ok.10mm - podkład pod tarkett	m2		
		3,92 * 2,0	m2	7,840	
				RAZEM	7,840
81 d.5	KNR-W 2-02 1128-01 analogia	Posadzki typu Tarkett z cokołami - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych - powierzchnia heterogeniczna, gr. 2mm, warstwa ścierna 0,7 mm, powierzchnia zabezpieczona	m2		
		(3,92 * 1,0 + 3,92 * 0,1 + 1,0 * 0,1 * 2) * 2	m2	9,024	
				RAZEM	9,024
82 d.5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym. Przewód YDY 3x2,5mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
83 d.5	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact <i>oprawy wpuszczane 600x600mm - panel sufitowy LED /LED ProBUS M06A39KACW POLUX/ lub równoważny</i>	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
84 d.5	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.5	KNR 2-02 1111-08 analogia	Malowanie podłogi drewnianej w szafach archiwum	m2		
		28,8 - 7,78	m2	21,020	
				RAZEM	21,020
86 d.5	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
6	45432110-8	Pokój nr 13 (pomieszczenie 1.7. wg. rysunku A1)			
87 d.6	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych i tworzyw sztucznych	m2		
		18,0	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
88 d.6	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłóży betonowych przez frezowanie	m2		
		18,0	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
89 d.6	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6 * 2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
90 d.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,1 * 2,6 + 3,27 * 2,6 + 3,0 * 2,6 + 0,72 * 2,6 + 2,1 * 2,6 + 3,92 * 2,6 - 1,0 * 2,0 - 3,0 * 1,5 - 0,9 * 2,0 - 1,5 * 1,5 * 2 - 0,7 * 2,0 + 18	m2	50,886	
				RAZEM	50,886
91 d.6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.6	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią oraz lamp, czujek i klimatyzatora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.6	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, demontaż skrzydła drzwiowego - ościeżnica do archiwum wydziału architektury	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.6	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, demontaż skrzydła drzwiowego - wejście do pomieszczenia nr 13	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.6	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, płytowe wraz z ościeżnicą stałą + klamką + wkładką - drzwi D3 do wydziału architektury (do pomieszczenia 1,6)	m2		
		0,7 * 2,0	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
97 d.6	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, płytowe wraz z ościeżnicą stałą + klamką + wkładką - drzwi D2 do wydziału architektury - (wejście z korytarza do pomieszczenia 1,6)	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
98 d.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m2		

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$5,1 * 2,6 + 3,27 * 2,6 + 3,0 * 2,6 + 0,72 * 2,6 + 2,1 * 2,6 + 3,92 * 2,6 - 1,0 * 2,0 - 3,0 * 1,5 - 0,9 * 2,0 - 1,5 * 1,5 * 2 - 0,7 * 2,0 + 18$	m2	50,886	
				RAZEM	50,886
99 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		$5,1 * 2,6 + 3,27 * 2,6 + 3,0 * 2,6 + 0,72 * 2,6 + 2,1 * 2,6 + 3,92 * 2,6 - 1,0 * 2,0 - 3,0 * 1,5 - 0,9 * 2,0 - 1,5 * 1,5 * 2 - 0,7 * 2,0 + 18$	m2	50,886	
				RAZEM	50,886
100 d.6	KNR 0-39 0114-01 analogia	Gruntowanie istniejącego podłoża pod wylewkę cienkowarstwową	m2		
		18,0	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
101 d.6	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. ok.10mm - podkład pod tarkett	m2		
		18,0	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
102 d.6	KNR-W 2-02 1128-01 analogia	Posadzki typu Tarkett z cokołami - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych - powierzchnia heterogeniczna, gr. 2mm, warstwa ścierna 0,7 mm, powierzchnia zabezpieczona	m2		
		$5,3 * 3,5 + 2,3 * 0,9$	m2	20,620	
				RAZEM	20,620
103 d.6	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
104 d.6	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.6	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
7	45432110-8	Pokój (pomieszczenie 1.8. wg. rysunku A1)			
106 d.7	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych i tworzyw sztucznych	m2		
		17,40	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
107 d.7	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłóży betonowych przez frezowanie	m2		
		17,40	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
108 d.7	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$1,6 * 2$	m	3,200	
				RAZEM	3,200
109 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$3,52 * 2,6 + 5,6 * 2,6 + 2,85 * 2,6 + 2,78 * 2,6 + 0,65 * 2,6 + 2,82 * 2,6 - 1,5 * 1,5 - 1,04 * 1,44 - 1,5 * 2,7 - 0,9 * 2,0 + 17,4$	m2	55,174	
				RAZEM	55,174

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.7	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.7	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią oraz lamp, czujek i klimatyzatora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
113 d.7	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.7	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach i sufitach	m2		
		3,52 * 2,6 + 5,6 * 2,6 + 2,85 * 2,6 + 2,78 * 2,6 + 0,65 * 2,6 + 2,82 * 2,6 - 1,5 * 1,5 - 1,04 * 1,44 - 1,5 * 2,7 - 0,9 * 2,0 + 17,4	m2	55,174	
				RAZEM	55,174
115 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		3,52 * 2,6 + 5,6 * 2,6 + 2,85 * 2,6 + 2,78 * 2,6 + 0,65 * 2,6 + 2,82 * 2,6 - 1,5 * 1,5 - 1,04 * 1,44 - 1,5 * 2,7 - 0,9 * 2,0 + 17,4	m2	55,174	
				RAZEM	55,174
116 d.7	KNR 0-39 0114-01 analogia	Gruntowanie istniejącego podłoża pod wylewkę cienkowarstwową	m2		
		17,4	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
117 d.7	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. ok.10mm - podkład pod tarkett	m2		
		17,4	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
118 d.7	KNR-W 2-02 1128-01 analogia	Posadzki typu Tarkett z cokołami - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych - powierzchnia heterogeniczna, gr. 2mm, warstwa ścieralna 0,7 mm, powierzchnia zabezpieczona	m2		
		5,8 * 3,05 + 0,85 * 3,02	m2	20,257	
				RAZEM	20,257
119 d.7	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.7	KNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.7	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	45432110-8	Pokój (pomieszczenie 1.9. wg. rysunku A1)			
122 d.8	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych i tworzyw sztucznych	m2		
		13,30	m2	13,300	
				RAZEM	13,300
123 d.8	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie	m2		
		13,3	m2	13,300	
				RAZEM	13,300
124 d.8	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6 * 2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
125 d.8	KNR 4-01 0348-06 analogia	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka pod drzwi wejściowe do pomieszczenia 1.9	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
126 d.8	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża betonowe o przekroju kwadratowym	m belki		
		1,2	m belki	1,200	
				RAZEM	1,200
127 d.8	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, płytowe wraz z ościeżnicą stałą + klamką + wkładką - drzwi D1 do naczelnika wydziału architektury - (wejście z korytarza do pomieszczenia 1,9)	m2		
		0,8 * 2,0	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
128 d.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		1,2 * 2,6 * 2 + 4,3 * 2,6 + 3,84 * 2,6 + 4,12 * 2,6 + 0,53 * 2,6 + 1,46 * 2,6 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 + 18,30	m2	55,090	
				RAZEM	55,090
129 d.8	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.8	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią oraz lamp, czujek i klimatyzatora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.8	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
132 d.8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach i sufitach	m2		
		1,2 * 2,6 * 2 + 4,3 * 2,6 + 3,84 * 2,6 + 4,12 * 2,6 + 0,53 * 2,6 + 1,46 * 2,6 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 + 18,30	m2	55,090	
				RAZEM	55,090
133 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1,2 * 2,6 * 2 + 4,3 * 2,6 + 3,84 * 2,6 + 4,12 * 2,6 + 0,53 * 2,6 + 1,46 * 2,6 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 + 18,30	m2	55,090	

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55,090
134 d.8	KNR 0-39 0114-01 analogia	Grunтовanie istniejącego podłoża pod wylewkę cienkowarstwową	m2		
		5,6 * 2,64	m2	14,784	
				RAZEM	14,784
135 d.8	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. ok.10mm - podkład pod tarkett	m2		
		5,6 * 2,64	m2	14,784	
				RAZEM	14,784
136 d.8	KNR-W 2-02 1128-01 analogia	Posadzki typu Tarkett z cokołami - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych - powierzchnia heterogeniczna, gr. 2mm, warstwa ścierna 0,7 mm, powierzchnia zabezpieczona	m2		
		2,9 * 5,8	m2	16,820	
				RAZEM	16,820
137 d.8	KNR 2-02 1111-08 analogia	Malowanie podłogi drewnianej w szafach archiwum	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
138 d.8	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.8	KNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.8	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
9	45432110-8	Korytarz (pomieszczenie 1.10. wg. rysunku A1)			
141 d.9	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		81,90	m2	81,900	
				RAZEM	81,900
142 d.9	KNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		96,1 * 0,1	m2	9,610	
				RAZEM	9,610
143 d.9	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie	m2		
		81,9	m2	81,900	
				RAZEM	81,900
144 d.9	KNR AT-44 0301-03 analogia	Nadproża betonowe o przekroju kwadratowym	m belki		
		1,2 * 7	m belki	8,400	
				RAZEM	8,400
145 d.9	NNRNB 202 1026-06	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, płytowe wraz z ościeżnicą stałą + klamką + wkładką - drzwi D1 - (do pokoju nr 11; 10; 5; kasy; 1)	m2		
		0,8 * 2,0 * 5	m2	8,000	
				RAZEM	8,000

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146 d.9	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, płytowe wraz z ościeżnicą stałą + klamką + wkładką - drzwi D2 (do pokoju nr 9, WC, nr 3)	m2		
		0,9 * 2,0 * 3	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
147 d.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		(1,2 * 2,6 * 2 + 4,3 * 2,6 + 3,84 * 2,6 + 4,12 * 2,6 + 0,53 * 2,6 + 1,46 * 2,6 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 + 18,30) * 2,6 + 81,90	m2	225,134	
				RAZEM	225,134
148 d.9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.9	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią oraz lamp, czujek i klimatyzatora, telewizora itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.9	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe	m2		
		1,5 * 3,0	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
151 d.9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach i sufitach	m2		
		(1,2 * 2,6 * 2 + 4,3 * 2,6 + 3,84 * 2,6 + 4,12 * 2,6 + 0,53 * 2,6 + 1,46 * 2,6 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 + 18,30) * 2,6 + 81,90	m2	225,134	
				RAZEM	225,134
152 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(1,2 * 2,6 * 2 + 4,3 * 2,6 + 3,84 * 2,6 + 4,12 * 2,6 + 0,53 * 2,6 + 1,46 * 2,6 - 1,5 * 1,5 * 2 - 1,0 * 2,0 + 18,30) * 2,6 + 81,90	m2	225,134	
				RAZEM	225,134
153 d.9	KNR 0-39 0114-01 analogia	Gruntowanie istniejącego podłoża pod wylewkę cienkowarstwową	m2		
		81,9	m2	81,900	
				RAZEM	81,900
154 d.9	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. ok. 10mm - podkład pod płytki gresowe	m2		
		81,90	m2	81,900	
				RAZEM	81,900
155 d.9	NNRNKB 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m2		
		81,9	m2	81,900	
				RAZEM	81,900
156 d.9	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m		
		96,1	m	96,100	
				RAZEM	96,100
157 d.9	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 2a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
158 d.9	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
159 d.9	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		81,9	m2	81,900	
				RAZEM	81,900
10		Wszystkie pomieszczenia - roboty ogólne			
160 d.10	KNR 0-14 2011-04 analogia	Obudowa elementów koryt kablowych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowa w pokojach 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9	m2		
		3,5 * 10	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
161 d.10	KNNR 8 0417-03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660 mm-wymiana grzejników według rys. A1	kpl		
		16	kpl	16,000	
				RAZEM	16,000
162 d.10	KNR 0-35 0215-03 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi - wymiana grzejników według rys. A1	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
163 d.10	KNR 0-35 0231-05	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.g rz.		
		16	szt.g rz.	16,000	
				RAZEM	16,000
164 d.10	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,3	t	0,300	
				RAZEM	0,300
165 d.10	analiza indywidualna	Przebudowa instalacji elektrycznej pod nowymi zabudowami z płyty g-k w pokojach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000